

Gjøremaal i et veibyggeprosjekt

Her er en liste over de fleste viktige trinnene i et veibyggingssprosjekt. De som må gjøres er streket under. Rekkefølgen er ikke alltid like viktig, men det anbefales at du tar stilling til alle og huker av alle punkter.

Før byggestart

- Kontakte din kommunale skogbrukssjef – *alltid lurt å opprette en dialog tidlig.*
- Kontakte veiplanlegger – *bør gjøres tidlig for å komme i **ordrekøen**.*
- Finne ut om veianlegget er lønnsomt - *ikke et krav.*
- Organisere interessentene i veien i et veilag, bli enige om en fordelingsnøkkel for kostnadene, og eventuelt organisere veilaget i brønnøysundregistrene.
- Planlegg finansieringskilder – *skogfondsplanlegging er viktig.*
- Søke om bygging/ombygging (LDIR-902).
- Søke om tilskudd (LDIR-903) – *dette kan også gjøres i underveis.* Forutsetter byggeplan, og det er fare for at tilskuddspotten er brukt opp. Derfor anbefaler vi å søke i forkant.
- Lag en byggeplan og stikk opp veilinen (*dette anbefales at en veiplanlegger gjør*). Kommunen *bør stille vilkår om byggeplan uansett, ved bevilgning av tilskudd er det et krav om byggeplan.*
- Ender veien mot offentlig vei? Avkjørselen må søkes om og godkjennes: [Les informasjon fra Vegvesenet her!](#)
- Bestill hogst av veitrase – *bør gjøres i god tid, men etter at veitraseen er planlagt og stukket i felt.*
- Utarbeid en SHA-plan (ref. byggherreforskriften).
- Innhent tilbud/andud fra entreprenører
- Skriv en god kontrakt med entreprenør. Et eksempel: [Normalkontrakt for bygging av landbruksvei](#). *Anbefalt er å benytte [NS:8406](#) ref. pkt.1.5 i veinormalen.*
- Sendt inn forhåndsmelding til arbeidstilsynet 14 dager før oppstart hvis bygge- og anleggsarbeidet er over 15 virkedager eller 250 dagsverk**.
- Sende inn forhåndsmelding til direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN) 30 dager før oppstart av masseuttak over 500 m³ utenfor selve veianlegget (side- og massetak). Ved uttak over 10 000 m³ totalt fra side- og massetak må du søke konsesjon.

Underveis

- Følge opp veianlegget både med hensyn til kvalitet på veien (byggeledelse) og sikkerheten på bygge- og anleggsplassen (byggherreansvaret).
- Avtale sluttgodkjenning med kommunen før entreprenør forlater bygge- og anleggsplassen – før slitelaget blir lagt ut.
- Underveis og til slutt; sikre betaling av fakturaer, be om refusjon fra skogfond og utbetaling av tilskudd.

Etter

- Lag og vedta en vedlikeholdsplan og se til at veien blir sett etter og vedlikeholdt i fra dag én.
- Bruk veien i henhold til veilagets regler/vedtekter.