



- ANMERKNINGER:**
- TEGNINGENE ER GENERELLE OG GJELDER FOR LANDKAR h=3,0m SOM ER TILPASSET LANDBRUKSVEGBRU TYPE 1, 2, 3 OG 5.
  - LASTFORSKRIFTER:
    - SOM FOR BENYTTET BRUTYPE.
  - DET ER FORUTSATT LANDKAR SOM STÅR NORMALT PÅ BRUPLATA.
  - BRUA KAN BYGGES MED EN STIGNING I LENGDERETNING PÅ INNTIL 12% FOR BRU TYPE 1, 2 OG 3 OG INNTIL 10% FOR 5, DA MÅ LANDKARVINGER TILPASSES STIGNINGEN. DETTE ER IKKE VIST PÅ DENNE TEGNINGEN.
  - ALLE MÅL I mm.
  - BETONG: B-35/MF-45
    - ALLE HJØRNER SKAL AVFASES MED 20 mm TREKANTLEKT.
  - GEOMETRISKE MINSTEKRAV TIL FYLLING FOR LANDKAR. DERSOM DISSE IKKE ER TILFREDSSTILT MÅ GEOTEKNISK PROSJEKTERING GJENNOMFØRES.
  - KRAV TIL BYGGEGRUNN: SE GENERELLE DATA.
  - KOMPRIMERING AV MASSER SKAL UTFØRES IHT. PROSESSKODE 1.

- HENVISNINGER:**
- K01-1, K01-2 LANDBRUKSVEGBRU TYPE 1
  - K02-1, K02-2 LANDBRUKSVEGBRU TYPE 2
  - K03-1, K03-2 LANDBRUKSVEGBRU TYPE 3
  - K05-1, K05-2 LANDBRUKSVEGBRU TYPE 5
  - K10-2 LANDKAR, h=3,0m ARMERING

02	REVISJON AV BRUER	NOTASM	NOENVA	31.01.2025
01	LOGO	NOENVA	NOEVAS	30.11.2016
Rev	Endring	Utf	Kontr	Dato
Oppdragsgiver	SKOGKURS	Landbruksdirektoratet	Landbruksdirektoratet	
Titel	Revisjon typetegninger bru	Utført av	NOTASM	Kontr. av
		Dato	31.01.2025	ANSVARLIG
		Målestokk		NOENVA
		Format	SOM VIST	
		Sweco oppdragsnr.	10238663	
		Sweco oppdragsleder		
			NOENVA	
		Tegningsstatus	ARBEIDSTEGNING	
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-lopenr)	Status	Rev.	
B	K10-1	C	02	

FOR KOMPRIMERING INNI, RUNDT OG UNDER LANDKAR: MASSER LEGGES UT LAGVIS OG KOMPRIMERES. SE SVV BRUDETALJ K11.1.4.A) KNUSTE MASSER INNTIL KONSTRUKSJONER. KOMPRIMERINGSUTSTYR: 300kg VIBROPLATE.

FOR TILBAKEFYLLING AV MASSER INNI OG RUNDT LANDKAR: DET ER FORUTSATT AT DET KAN BENYTTES STEDLIGE MASSER AV FAST LAGRET SAND ELLER GRUS, ELLER BEDRE.